

Checklist werkzaamheden

Werkzaamheden uit te voeren door opdrachtgever

- Het volgens de installatiehandleiding monteren van de binnenunit- en buitenunit.
- Het aanbrengen van muur-, vloer- of plafondsparing.
- Het plaatsen/monteren van de buitenunit op opstelbalken of d.m.v. een muurbeugel.
- Het leggen van koelleidingen. Gebruik hiervoor een buissnijder, laat voldoende buislengte over en dop de uiteinden af.
- Het leggen van de stuurstroomkabel en het elektrisch aansluiten hiervan.
- Het aanbrengen en aansluiten van een condenswaterafvoer (eventueel met condenspomp).
- Het aanbrengen van een deugdelijke, veilige werkopstelling (steiger, ladder) voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de buitenunit.
- Het aanbrengen en aansluiten van de werkschakelaar(s), elektravoeding(en) en voedingskabel(s).

Belangrijke aandachtspunten

- Maak van tevoren geen koeltechnische verbindingen en/of draai de afsluiters niet open.
- Breng de koelleidingen aan zonder knikken.
- Bij andere type en merken airconditioning kan de stuurstroom 4 aderig aangesloten zijn. Dan kun je eenvoudig ader 5 weg knippen en maar 4 draden gebruiken.
- Installaties met een groter leidingtraject tussen buiten- en binnenunit(s) dan de fabrieksspecificaties dienen te worden bijgevuld met koudemiddel. De kosten van het bijvullen worden separaat berekend. Per extra meter leidingtraject is een bijvulling van 20 gram koudemiddel nodig.

Werkzaamheden uit te voeren door Splitfix

- Het koeltechnisch aansluiten van de koelleidingen op binnen- en buitenunit(s).
- Het volgens de F-gassen verordening in bedrijf stellen van de installatie.
- Het invullen van het inbedrijfstelrapport en overhandigen aan de opdrachtgever.

Montagevoorwaarden

- Splitfix moet zonder belemmering de werkzaamheden kunnen verrichten. Wachturen langer dan een half uur worden doorbelast.
- De geplande inbedrijfsstellingsdatum schuift evenredig op indien er vertraging, aantoonbaar door de opdrachtgever, is ontstaan. In dat geval zal er overleg plaatsvinden met opdrachtgever.
- De buiten- en binnenunit(s) dienen goed bereikbaar te zijn en eventuele obstakels dienen te zijn verwijderd. Op hoogte geplaatste buitenunit(s) dienen zo te zijn geplaatst dat deze op een verantwoorde en veilige manier bereikbaar zijn. Een eventueel benodigde steiger en/of ladder materiaal dient aanwezig te zijn.
- De koelleidingen, voedingskabel en de communicatiebekabeling dienen aangebracht te zijn tussen buiten- en binnenunit(s). De koelleidingen hebben de voorgeschreven diameter die behoort bij het type airconditioning systeem, de koelleidingen moeten stof-, vocht- en luchtvrij zijn aangebracht en zijn voorzien van afsluitdoppen op beide zijden, de communicatiekabel is van tenminste het type 5G1,5 mm², de voedingskabel moet de kabel zijn die voorgeschreven is voor het type split airconditioning systeem. Bij inbedrijfstelling dient de communicatiebekabeling reeds te zijn aangesloten.
- Elektravoeding en werkschakelaar dienen te zijn aangebracht en bij inbedrijfstelling werkend volgens de voorschriften te zijn aangesloten.
- De condenswaterafvoer moet aangebracht en getest zijn. Is er niet voldoende hoogteverschil? Dan dient de condenswaterafvoer te worden voorzien van een condenspomp die werkt en die is aangesloten op de binnenunit.
- Kabel- en leidinggoten zijn gemonteerd aan de binnen- en buitenunit.
- Eventuele wijzigingen van de werkzaamheden, waar meerwerk ook onder valt, kunnen slechts overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Splitfix. Worden er toch ter plaatse afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en inbedrijfsteller, dan is Splitfix daarbij geen partij en is Splitfix niet aansprakelijk. De afspraken tussen opdrachtgever en inbedrijfsteller veranderen de overeenkomst met Splitfix niet.

Splitfix BV hanteert de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Technisch Handelsbureau Rensa BV. Deze zijn te vinden op rensa.nl/leveringsvoorwaarden.

Aanvullende diensten

Bij het afnemen van aanvullende diensten moet er rekening gehouden worden met onderstaande tarieven. De genoemde bedragen zijn excl. btw.

Leveren en monteren werkschakelaar	€ 50,-
Stuurstroom bekabeling aansluiten per buitendeel	€ 15,-
R410a per 10 gram bijvullen	€ 4,50 per 10gr (incl. arbeid/administratie)
R32 per 10 gram bijvullen	€ 3,50 per 10gr (incl. arbeid/administratie)
Uurloon koelmonteur	€ 69,-